

สรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวารินทร์ ศรีโพธิ์-บ้านนางชั้น คนชิต หมู่ที่ 4 บ้านรวง
 สถานที่ดำเนินการ บ้านรวง หมู่ที่ 4 ต.ท่าวัด อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล. กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 170 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร
 (ตามแบบกำหนด)

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

สรุปประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1๕ ธันวาคม 2565

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	511,103.00	Factor F
2	งานทั่วไป	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ผนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	511,103.00	
	คิดเป็นราคากลาง	511,000.00	
	(ห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)		

ปริมาณงาน 850.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคา 601.18 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) 

กรรมการ

(นายวิจิต ยาย่อ)


ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

(ลงชื่อ) 

กรรมการ

(นายจิกवाल ประระทั่ง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ 

ประธานกรรมการ

(นางวิลาวลัย หน่ายโสก)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด

รายละเอียดการประมาณราคางานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวารินทร์ ศรีโพธิ์-บ้านนางชั้น คนชิต หมู่ที่ 4 บ้านรวง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 170 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินการ บ้านรวง หมู่ที่ 4 ต.ท่าวัด อ.แมงน้อย จ.ขอนแก่น

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานซ่อมแซมพื้นทางเดิม	ลบ.ม.	-	59.77			
1.1	ดินถมปรับระดับ	ตร.ม.	-	1.72	1.3624	1,991.83	1,991.00
1.2	ปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ลบ.ม.	850.00	646.00	1.3624	-	-
1.3	หินคลุกทับถมปรับระดับ	ลบ.ม.	-				
2	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	42.50	314.21	1.3624	18,193.24	18,193.00
2.1	ทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.					
3	งานผิวทาง	ตร.ม.	850.00	395.82	1.3624	458,374.22	458,374.00
3.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม.	ม.	5.00	290.86	1.3624	1,981.31	1,981.00
3.2	รอยต่อเพื่อขยายตัวตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	75.00	146.86	1.3624	15,005.96	15,005.00
3.3	รอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	170.00	67.18	1.3624	15,559.21	15,559.00
3.4	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.					
4	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	59.77	1.3624	-	-
4.1	ไหล่ทางดินถมตามสภาพ	ลบ.ม.					
รวม						511,103.00	511,103.00

คิดเพียง 511,103.00

=	375,151.03
=	-
=	1.3624

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง